

13-03-2017

Kier. A. Pospiek  
p.o. KASZCZKOWY DOKRETORE  
Biuro ds. Partycypacji Społecznej  
K. Szymczyk  
Katarska, Łódź

RPW/123184/2017  
Data: 2017-03-13

Sp. P. - P. Lechowska  
SPECAŁISTA  
Iwona Działalik

326 Ł

BUDŻET  
OBYWATELSKI

### FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROPOZYCJI ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017/2018

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID  
(wypełnia Biuro ds. Partycypacji Społecznej)

**WO155MI**

#### 1. TYTUŁ ZADANIA (do 15 wyrazów)

Wykonanie zatoczek, chodników i przejścia dla pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej Mieszki

#### 2. LOKALIZACJA ZADANIA,

tj. wskazanie konkretnego miejsca: ulicy z numerem albo przynajmniej rejonu ulic, terenu instytucji albo placówki, parku (informacje związane z daną lokalizacją można sprawdzić na mapce dostępnej przez link na stronie [www.lodz.pl/budzet\\_obywatelski/2018](http://www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2018))

Mieszki - Łódź ul. Pomorska 437

#### 2a. NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK (wypełnienie punktu nie jest konieczne)

W 44-47/2 (106106\_9.0044.47/2)

#### 3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

- PONADOSIEDLOWE
- OSIEDLOWE (wpisz poniżej nazwę osiedla)

Mieszki  
(w przypadku braku, nazwę osiedla uzupełnia Biuro ds. Partycypacji Społecznej)

#### 4. KRÓTKI OPIS ZADANIA WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI

np. ile ławek, ile i jakich drzew ma zostać uwzględnione (do 60 wyrazów)

Zakres zadania obejmuje wykonanie zatoczek-chodników, chodników, spowalniającego ruchu samochodów, przejście dla pieszych, przy Publicznej Szkole Podstawowej. Powstanie ok. 100mb zatoczek i 90mb chodnika z trawnikiem i nasadzeniami np. tawuły, wzdłuż ul. Pomorskiej w Mieszkach

URZĄD MIASTA ŁÓDZI  
Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia  
Biuro ds. Partycypacji Społecznej

13-03-2017

L.dz. 1342 podpis: Szymczyk

Katarzyna Szymczyk

## 5. SZACUNKOWE KOSZTY BRUTTO ZADANIA

SKŁADOWE CZĘŚCI ZADANIA	KOSZTY SZACUNKOWE
1. Dokumentacja projektowa, nadzór	15000,00 zł
2. Prace budowlano-olwiogowe	154200,00 zł
3.	zł
4.	zł
5.	zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>169200,00 zł</b>

## 6. OPIS SZCZEGÓŁOWY ZADANIA (wypełnienie punktu nie jest obowiązkowe)

Szczególty propozowanego zadanie zostaty ujęte w kosztorysie szacunkowym i w mapce budowlanej załącznikami.

Mieszkańcy Miłoszek i rodzice uczniów szkoły podstawowej potrzebują miejsca na zatrzymanie się pojazdów, którymi odwożą dzieci do szkoły.

Dlatego potrzebne są zatoczki - chodniki w pasie jezdni, gdzie albo można zatrzymać i wysadzić dziecko. Proponujemy po dwóch stronach jezdni ok. 100 mb takiej zatoczki. Przełożeniem będzie pas chodnika o szer. 1,2 ÷ 1,5m do przystanku komunikacji miejskiej (przy straży). Z uwagi na lokalizację zjazdów na posesje przyległe, trzeba wykonać 2 zjazdy dostosowane do aktualnych przepisów. Całość zadanie będzie realizowana na działce opunktu należącej do Urzędu Miasta Łodzi.

W przypadku braku miejsca, proszę dołączyć dodatkową kartkę z dokończeniem opisu.

Walczak  
Arbiter

## 7. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa dzieci. Zatonki - chodniki umożliwią zatrzymywanie się pojazdów wózków przywożących dzieci do szkoły. Chodniki pozwolą na bezpieczne dojście dzieci do szkoły z przystanku komunikacji miejskiej. Wąski pas zieleni odgrodzi ruchliwą ulicę Pomorską od chodnika. Zatonki będą miejscem parkingowym również dla mieszkańców Miłoszek.

## 8. INFORMACJA O ZASADACH DOSTĘPNOŚCI PROPONOWANEGO ZADANIA

(jeśli dotyczy, należy podać w jakich godzinach, dniach tygodnia czy miesiąca, korzystanie odpłatne/nieodpłatne itp.)

pełna dostępność

## 9. ODBIORCY/BENEFICJENCI PROPONOWANEGO ZADANIA

dzieci

młodzież

dorośli

seniorzy

rodziny

inni jacy?

Wojciech  
Mielich

**SZACUNKOWE KOSZTY WYKONANIA ZADANIA** - *Zatęgniak w 1*

I. Wykonanie dokumentacji wykonawczej i nadzór - **15000,00 zł.**

II. Wykonanie zatoczek-chodników wzdłuż jezdni

1. Demontaż istniejących płyt chodnikowych przy przejściu dla pieszych;
2. Wykorytowanie gruntu wzdłuż jezdni na długości ok.100mb i szerokości ok. 3m z wywiezieniem;
3. Zasypanie tłuczniem z wyrównaniem i mechanicznym zagęszczeniem
4. Ułożenie krawężników drogowych od strony jezdni (obniżenie, aby zapewnić bezpieczny wjazd samochodów osobowych);
5. Ułożenie krawężników od strony ogrodzenia (przy szkole) i wzdłuż działki po drugiej stronie jezdni;
6. Wyrównanie podkładu pod kostkę z zagęszczeniem;
7. Ułożenie kostki o grubości 8 cm - w dwóch kolorach (np. szara, czerwona), w powstałych zatoczkach tak, aby wizualnie oddzielić miejsce do zatrzymywania się aut przywożących dzieci do szkoły od ruchu pieszych.

Cena ryczałtowa położenia kostki o grubości 8 cm

ok. 145 zł./m<sup>2</sup> netto \* 3,0 m \* ok. 100mb - 43500,00 zł. netto

Cena ułożenia krawężników

55 zł./mb \* ok.200 mb - 11000,00 zł. netto

**Łącznie: 43500 + 11000 = 54500 zł. netto**

III. Wykonanie chodników i zjazdów wzdłuż jezdni

1. Demontaż istniejących płyt betonowych i krawężników wzdłuż jezdni;
2. Wykorytowanie gruntu wzdłuż jezdni na długości ok.90mb i szerokości ok. 3m z wywiezieniem;
3. Zasypanie tłuczniem z wyrównaniem i mechanicznym zagęszczeniem przy zjazdach na posesje;
4. Ułożenie krawężników drogowych od strony jezdni, obniżenie przy zjazdach;
5. Ułożenie obrzeży 8 wzdłuż chodnika;
6. Wyrównanie podkładu z zagęszczeniem pod kostkę 6 cm na chodnikach i 8 cm na zjazdach;
7. Zasypanie ziemią pasa zieleni wzdłuż ulicy z obsadzeniem tawułą.

Cena ryczałtowa położenia kostki o grubości 8 cm (zjazdy)

ok. 185 zł./m<sup>2</sup> netto \* 3,0 m \* 18 mb - 9990,00 zł. netto

Cena ułożenia krawężników

55 zł./mb \* ok.90+18+12 mb - 6600,00 zł. netto

*Kaliber S.  
Mehinik*

Cena ryczałtowa położenia kostki o grubości 6 cm (chodniki)  
ok. 110 zł./m<sup>2</sup> netto \* 1,5 m \* 72 mb - 11880,00 zł. netto

Cena ułożenia obrzeży trawnika  
35 zł./mb \* 144 mb - 5040,00 zł. netto

Cena ryczałtowa wyrównania terenu i obsiania trawą  
35 zł./m<sup>2</sup> \* 1,5 m \* 72 mb - 3780,00 zł. netto

Cena obsadzenia tawułą  
25 zł. (2szt./mb) \* 70 mb - 1750,00 zł. netto

Łącznie: 9990 + 6600 + 11880 + 5040 + 3780 + 1750 = **39040 zł.**

#### IV. Wykonanie chodników przy przejściu dla pieszych, podwyższenie jezdni

1. Demontaż istniejących płyt chodnikowych przy przejściu dla pieszych;
2. Wykorytowanie gruntu wzdłuż jezdni na długości ok.15 mb i szerokości ok. 3m z wywiezieniem;
3. Zasypanie tłuczniem z wyrównaniem i mechanicznym zagęszczeniem
4. Ułożenie krawężników drogowych od strony jezdni (obniżenie, aby zapewnić bezpieczne przejście dla dzieci);
5. Ułożenie obrzeży od strony ogrodzenia (przy szkole) i krawężników wzdłuż działki po drugiej stronie jezdni;
6. Wyrównanie podkładu pod kostkę z zagęszczeniem;
7. Nacięcie asfaltu na jezdni, aby przygotować podwyższenie kostki na przejściu dla pieszych)
8. Ułożenie kostki o grubości 8 cm - w dwóch kolorach (np. szara, czerwona) na powstającym przejściu tak, aby wizualnie podkreślić miejsce przejścia dla pieszych;

Cena ryczałtowa wykonania prac z położeniem kostki o grubości 8 cm  
ok. 330 zł./m<sup>2</sup> \* 60 m<sup>2</sup> - **19800,00 zł. netto**

Ps. Efekt powinien być podobny do przejścia/spowalniacza jezdni w Skoszewach Starych k. Nowosolnej

#### V. Koszty pozostałe

koszty zajęcia pasa ruchu, koszty badania utwardzenia gruntu, koszty znaków drogowych w tym oznaczeń pionowych - **12000,00 zł netto**

Łącznie: 54500 + 39040 + 19800 + 12000 =

125340,00 zł.\* 1,23 VAT = **154168,20 zł. brutto**

*Walczyński*  
*Mediński*

